

LÄCKSÖKNINGSRAPPORT

Ocabs arbetsordernummer:

H 7200525

Kund/beställares referensnummer:

-

Objektets adress:

Östergården

Besiktningdag:

2009-11-06

Beställare:

Västanberga Samfällighetsförening

Susanna Melin Jonsson

Östergården 200

186 37 Vallentuna



Handläggare:

Ocab i Stockholm AB

Avd. – Byggnadsmiljö

Stig Hedlund

0702-364 250

stig.hedlund@ocab.se

Närvarande vid besiktningstillfället.....	3
Uppdrag	3
LÄMNADE UPPLYSNINGAR	3
OBJEKTSBESKRIVNING	3
UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR	3
UNDERSÖKNINGSSRESULTAT	4
BEDÖMNING.....	4
RAMBESKRIVANDE ÅTGÄRDSFÖRSLAG	4



NÄRVARANDE VID BESIKTNINGSTILLFÄLLET

Stig Hedlund, Ocab Byggnadsmiljö

UPPDRAG

Kontroll av flöde genom vattenmätare efter att åtgärder vidtagits enligt åtgärdsförslag 2 i tidigare Läcksökningsrapport.

LÄMNADE UPPLYSNINGAR

Se föregående rapport

OBJEKTSBESKRIVNING

Radhusområde med ~120 hus med gemensamt ledningssystem för vatten och avlopp.

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Kontroll av vattenflöde genom vattenmätare då flödet bedöms vara så lågt som möjligt.

UNDERSÖKNINGSSRESULTAT

Undersökningen ägde rum mellan kl 02,00-03,00.

Kl 02,00 avlästes mätaren 03444,3396 m².

Kl 03,00 avlästes mätaren 03444,7120 m².

Vilket motsvarar en förbrukning på 372,4 liter.

Kl 02,08 kunde noteras att mätaren stod helt still.

Kl 02,13 noterades ett flöde på 0 liter under 1 minut.

Vid ett flertal tillfällen kunde noteras att mätaren helt stannade och gick något varv baklänges.

BEDÖMNING

Bedömningen är inget läckage förekommer.

Det kan fortfarande vara en differens mellan kommunens vattenmätare och avläsningen från samtliga lgh mätare. Detta beror på att lgh mätarna är ~20 år. Under årens lopp har det bildats beläggningar i mätarna och samlats smuts. Beläggningarna och smutsen gör oftast att mätarna mäter ett för lågt flöde.

RAMBESKRIVANDE ÅTGÄRDSFÖRSLAG

-

Ocab i Stockholm AB
Avd: Byggnadsmiljö

Stig Hedlund